

Перечень работ по капитальному ремонту лифтового оборудования зав. № 37673, № 37606, № 37605 жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Челюскинская, д 11.

№	Наименование материалов, тип, марка	Срок поставки	Ед.изм.	Кол-во
Челюскинская, д. 11, подъезд 1, зав. № 37673 (грузопассажирский)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Замок ДШ, ЩЛЗ, правый	10-15 раб.дней	шт.	3
2	Замок ДШ, ЩЛЗ, левый	10-15 раб.дней	шт.	4
3	Ролик каретки ДШ, 55мм, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	60
4	Ролик замка ДШ, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	8
5	Башмак двери узкий, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	50
6	Вкладыш кабины 14мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4
7	Вкладыш противовеса 6мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4
8	Полукольцо резиновое	5-10 раб.дней	шт.	8
9	Кнопочный модуль "Закрытие дверей" ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	1
10	Светильник аварийного освещения	5-10 раб.дней	шт.	1
Перечень работ				
1	Регулировка геометрии направляющих кабины и противо	5-10 раб.дней	лифт	1
2	Регулировка каркаса кабины	5-10 раб.дней	лифт	1
3	Замена аварийного освещения	5-10 раб.дней	лифт	1
4	Раскручивание балансировочной цепи	5-10 раб.дней	лифт	1
Челюскинская, д. 11, подъезд 2, зав. № 37606 (грузопассажирский)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Канат тяговый, DIN d=12мм	5-10 раб.дней	м	280
2	Канатоведущий шкив, 620мм,4х12мм	5-10 раб.дней	шт.	1
3	Ограничитель скорости ЩЛЗ, 1 м/с	5-10 раб.дней	шт.	1
4	Канат ограничителя скорости 8мм	5-10 раб.дней	м	135
5	Замок ДШ, ЩЛЗ, правый	10-15 раб.дней	шт.	4
6	Замок ДШ, ЩЛЗ, левый	10-15 раб.дней	шт.	2
7	Ролик каретки ДШ, 55мм, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	60
8	Ролик замка ДШ, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	4
9	Башмак двери узкий, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	50
10	Вкладыш кабины 14мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4
11	Вкладыш противовеса 6мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4
12	Полукольцо резиновое	5-10 раб.дней	шт.	8
13	Кнопочный модуль "Закрытие дверей" ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	1
14	Кнопочный модуль "Открытие дверей" ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	1
15	Светильник аварийного освещения	5-10 раб.дней	шт.	1
Перечень работ				
1	Замена тяговых канатов (4 каната)	5-10 раб.дней	лифт	1
2	Замена канатоведущего шкива	5-10 раб.дней	лифт	1
3	Замена ограничителя скорости	5-10 раб.дней	лифт	1
4	Замена каната ограничителя скорости	5-10 раб.дней	лифт	1
5	Регулировка уровня подлебедочной рамы	5-10 раб.дней	лифт	1
6	Регулировка геометрии направляющих кабины и противовеса (19 этажей)	5-10 раб.дней	лифт	1
7	Регулировка каркаса кабины	5-10 раб.дней	лифт	1
8	Замена аварийного освещения	5-10 раб.дней	лифт	1
9	Раскручивание балансировочной цепи	5-10 раб.дней	лифт	1
Челюскинская, д. 11, подъезд 3, зав. № 37605 (грузопассажирский)				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Канат тяговый, DIN d=12мм	5-10 раб.дней	м	260
2	Канатоведущий шкив, 620мм,4х12мм	5-10 раб.дней	шт.	1
3	Подшипники главного привода 13VTR	10-15 раб.дней	комп.	1
4	Замок ДШ, ЩЛЗ, правый	10-15 раб.дней	шт.	8
5	Замок ДШ, ЩЛЗ, левый	10-15 раб.дней	шт.	4
6	Ролик каретки ДШ, 55мм, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	40
7	Ролик замка ДШ, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	10
8	Башмак двери узкий, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	50
9	Кольцо стяжное канатов в сборе с роликами, ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	1
10	Вкладыш кабины 14мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4
11	Вкладыш противовеса 6мм L=150мм пластик	5-10 раб.дней	шт.	4

12	Полукольцо резиновое	5-10 раб.дней	шт.	8
13	Плата ШУЛМ РКЛ 32-04	5-10 раб.дней	шт.	1
14	Кнопочный модуль ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	8
15	Кнопочный модуль "Открытие дверей" ЩЛЗ	5-10 раб.дней	шт.	1
16	Светильник аварийного освещения	5-10 раб.дней	шт.	1
Перечень работ				
1	Замена тяговых канатов (4 каната)	5-10 раб.дней	лифт	1
2	Замена канатопроводящего шкива	5-10 раб.дней	лифт	1
3	Замена подшипников главного привода 13VTR	5-10 раб.дней	лифт	1
4	Замена масла в редукторе 13VTR	5-10 раб.дней	лифт	1
5	Регулировка геометрии направляющих кабины и противовеса (17 этажей)	5-10 раб.дней	лифт	1
6	Регулировка каркаса кабины	5-10 раб.дней	лифт	1
7	Регулировка порталов 4,3,2,1,-1 этажей	5-10 раб.дней	лифт	1
8	Замена аварийного освещения	5-10 раб.дней	лифт	1
9	Раскручивание балансировочной цепи	5-10 раб.дней	лифт	1