

411 S = 24 242,80 руб.
 413 S = 22 925,20 руб.
 414 168,00 руб.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

411 - 1120140,00 руб.
 413 - 1059260,00 руб.

Генеральному директору
 ООО «Эко-Эксплуатация»
 Азаровой Татьяне Сергеевне

г. Москва
 09 сентября 2024 года

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

В ответ на запрос инженерной службы УК «Эко-Эксплуатация» сообщая, что в настоящий момент, в связи с прекращением производства, а также уходом компании «Grundfos» с российского рынка, любой ремонт станции повышения давления типа Hudfo 2000 MF, установленной по адресу г. Москва, ул. Челюскинская, д.11, д.13 невозможен. Данное оборудование является неремонтопригодным и имеет «нулевой» уровень эксплуатационной надежности. Также, в ходе регулярного контроля состояния данного оборудования, была неоднократно зафиксирована посторонняя вибрация насосных агрегатов, наиболее вероятной причиной которой является износ электронных компонентов частотного преобразователя. С учетом вышеизложенного рекомендуется произвести замену шкафа управления, а также

насосных агрегатов станции.

Стоимость организации новой системы управления и замены насосных агрегатов составит **2179400.00 руб** (НДС не облагается). В данную стоимость входят: сборка шкафа управления, его доставка, монтаж и электрическое подключение, демонтаж существующих насосных агрегатов, монтаж новых насосов, а также комплекс пусконаладочных работ (см. «05 Формирование цены»).

P.S. Поставляемый шкаф управления укомплектован тремя частотными приводами и контроллером, реализующим схему управления типа «E».

01 АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Информация о ценах, представленная в настоящем коммерческом предложении является действительной до 01 ноября 2024 года. После указанной даты Исполнитель оставляет за собой право изменить условия и цены, изложенные в настоящем коммерческом предложении. Исполнитель оставляет за собой право изменить условия и цены в настоящем коммерческом предложении в любой момент в случае существенных экономических событий и/или потрясений (резкое изменение курса национальной валюты, последствия санкций и т.д.).

02 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Производство любых работ (в том числе закупка оборудования и материалов) по данному коммерческому предложению осуществляется после предоплаты в размере не менее 80% от итоговой стоимости, указанной в настоящем коммерческом предложении.

03 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Срок поставки оборудования и материалов, указанных в настоящем коммерческом предложении составит 28 рабочих дней с момента получения Исполнителем авансового платежа. Производство работ по монтажу, подключению и пусконаладке оборудования составит 5 рабочих дней. Время одновременного и полного отключения стаций повышения давления ХВС дома в ходе проведения работ не превысит 8 часов.